

Số: 1034/QĐ-UBND

Gia Nghĩa, ngày 27 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch  
lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường từ trung tâm  
xã Đắc R'Moan đến cầu Đắc Grung**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ GIA NGHĨA**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD, ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Đắc Nông ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắc Nông;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-QBTĐB ngày 19/4/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắc Nông về việc phân bổ nguồn kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Đắc Nông năm 2019 cho các đơn vị quản lý và sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Công văn số 1048/UBND-TCKH ngày 20/6/2019 của UBND thị xã Gia Nghĩa về việc chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, cải tạo đường từ trung tâm xã Đắc R'Moan đến cầu Đắc Grung;

Xét đề nghị của phòng Quản lý đô thị thị xã tại Tờ trình số 182/TTr-QLĐT ngày 18/7/2019 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường từ trung tâm xã Đắc R'Moan đến cầu Đắc Grung;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Công văn số 95/KQTD-TCKH ngày 18/9/2019 về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường từ trung tâm xã Đắc R'Moan đến cầu Đắc Grung,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường từ trung tâm xã Đắc R'Moan đến cầu Đắc Grung; với các nội dung chính sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, cải tạo đường từ trung tâm xã Đắc R'Moan đến cầu Đắc Grung.

2. Chủ đầu tư: Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa.

3. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại của Nhân dân và thoát nước tốt trong mùa mưa bão, tránh ngập úng cục bộ.

4. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

4.1. Quy mô sửa chữa, cải tạo:

- Chiều dài tuyến sửa chữa, cải tạo:  $L = 4.769\text{m}$  (điểm đầu giáp với đường tránh đô thị Gia Nghĩa, điểm cuối tiếp giáp với đường bê tông gần cầu Đắc Grung).

- Mặt cắt ngang hiện trạng: Chiều rộng nền đường  $B_{\text{nền}} = 6\text{m}$ ; trong đó mặt đường rộng  $B_{\text{mặt}} = 3,5\text{m}$ ; lề đường rộng  $B_{\text{lề}} = 1,25\text{m} \times 2 \text{ bên} = 2,5\text{m}$ .

- Kết cấu mặt đường hiện trạng:

+ Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, TCN 4,5kg/m<sup>2</sup>.

+ Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 14cm.

+ Nền đường đất cấp phối tự nhiên đầm chặt, lu lèn độ chặt  $K_{yc} \geq 0,95$ .

- Độ dốc ngang: Mặt đường  $i_{\text{mặt}} = 3\%$  (dốc hướng ra 2 bên); lề đường  $i_{\text{lề}} = 4\%$ .

4.2. Nội dung và phương án sửa chữa, cải tạo:

a) Nền, mặt đường:

- Tại những vị trí kết cấu nền mặt đường bị hư hỏng nặng: Đào bỏ lớp kết cấu cũ bị hư hỏng và thay thế bằng lớp kết cấu mới như sau:

+ Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, TCN 4,5kg/m<sup>2</sup>.

+ Lớp đá 4x6 chèn đá dăm dày 14cm.

+ Đầm nén, lu lèn nền đường đất cũ độ chặt  $K_{yc} \geq 0,95$ .

- Tại những vị trí kết cấu mặt đường bị hư hỏng nhẹ:

+ Vệ sinh mặt đường.

+ Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, TCN 4,5kg/m<sup>2</sup>.

b) Lề đường: San gạt, đắp bù lề đường tại những vị trí bị bồi lấp, xói lở, lu lèn độ chặt  $K_{yc} \geq 0,95$ .

c) Hệ thống thoát nước: Nạo vét rãnh thoát nước dọc bằng đất hình thang đối với những đoạn rãnh bị bồi lấp. Kích thước rãnh: Đáy rộng 0,4m, sâu 0,4m (tính từ vai đường hoàn thiện); ta luy phía bên trong nền 1/1; ta luy phía ngoài nền 1/1.

5. Tổ chức tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng 48.

6. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: KS. Dương Hiến Dưa.

7. Địa điểm xây dựng: Xã Đắc R'Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

8. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư: **998.561.000 đồng** (Chín trăm chín mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi một nghìn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng: 821.463.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án: 24.118.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 84.038.000 đồng.
- Chi phí khác: 44.587.000 đồng.
- Chi phí dự phòng: 24.355.000 đồng.

**(Có bảng tổng hợp dự toán kèm theo)**

10. Nguồn vốn đầu tư: Quỹ bảo trì đường bộ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

13. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án **(Chi tiết như phụ lục đính kèm)**.

14. Các nội dung khác: Trong quá trình tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu, yêu cầu phòng Quản lý đô thị thị xã (Chủ đầu tư) cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Việc ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu địa phương thực hiện các gói thầu trên địa bàn tỉnh và thị xã thực hiện theo Công văn số 2989/UBND-KTTC ngày 23/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 891/UBND-VP ngày 07/7/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

- Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc áp dụng tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông và Công văn số 1705/UBND-TCKH ngày 09/11/2016 của UBND thị xã Gia Nghĩa.

**Điều 2.** Phòng Quản lý đô thị thị xã Gia Nghĩa (Chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 của Quyết định này, quản lý đầu tư xây dựng công trình, tổ chức lựa chọn nhà thầu và các nghĩa vụ khác của Chủ đầu tư theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Văn phòng HĐND & UBND thị xã, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Quản lý đô thị thị xã và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND TX;
- UBND xã Đắk R'Moan (p/h);
- Lưu: VP, TCKH, (K).

**KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Dũng**

**TỔNG HỢP DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, CẢI TẠO ĐƯỜNG TỪ TRUNG TÂM XÃ ĐẮK R'MOAN ĐẾN CẦU ĐẮK GRUNG**

(Kèm theo Quyết định số: 1034/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

Đơn vị tính: Đồng

TT	KHOẢN MỤC CHI PHÍ	CÁCH TÍNH	CHI PHÍ TRƯỚC THUẾ	THUẾ GTGT	CHI PHÍ SAU THUẾ
I	CHI PHÍ XÂY DỰNG (Gxd)	Bảng THCPXD	746.784.546	74.678.455	821.463.000
II	CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN	Gxd x 2,936%	21.925.594	2.192.559	24.118.000
III	CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG	3.1 + ... + 3.3	76.398.152	7.639.815	84.038.000
3.1	Chi phí khảo sát thiết kế	Dự toán khảo sát	12.152.277	1.215.228	13.368.000
3.2	Chi phí lập báo cáo KTKT	Gxd x 5,4%	40.326.365	4.032.637	44.359.000
3.3	Chi phí giám sát thi công xây dựng	Gxd x 3,203%	23.919.509	2.391.951	26.311.000
IV	CHI PHÍ KHÁC	4.1+...+4.4	41.414.399	3.173.834	44.587.000
4.1	Chi phí hạng mục chung (HMC)	a+b	29.871.382	2.987.138	32.858.000
a	Chi phí XD nhà tạm để ở và điều hành thi công	Gxd x 2%	14.935.691	1.493.569	16.429.000
b	Chi phí hạng mục chung không xác định được khối lượng từ thiết kế	Gxd x 2,0%	14.935.691	1.493.569	16.429.000
4.2	Chi phí bảo hiểm công trình	Gxd x 0,25%	1.866.961	186.696	2.053.000
4.3	Lệ phí thẩm định BCKTKT	TMĐT x 0,019%	189.727	-	190.000
4.4	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	TMĐT x 0,95%	9.486.330	-	9.486.000
V	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	(I + ..... + IV) x 2,5%			24.355.000
	TỔNG CỘNG (LÀM TRÒN)	I + ..... + V			998.561.000

Bảng chữ: Chín trăm chín mươi tám triệu, năm trăm sáu mươi một nghìn đồng./.

## PHỤ LỤC:

### Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo đường từ trung tâm xã Đắc R'Moan đến cầu Đắc Grung

(Kèm theo Quyết định số: 1034/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình	854.321.000	Quỹ bảo trì đường bộ và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2019	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	24.118.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2019	Trọn gói	Từ lúc triển khai đến lúc kết thúc dự án
3	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	26.311.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây dựng công trình
4	Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng công trình	2.053.000		Chi định thầu rút gọn	Quý III và quý IV năm 2019	Trọn gói	Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>		<b>906.803.000</b>					

**Ghi chú:** Giá gói thầu số 02: Thi công xây dựng công trình (bao gồm: Chi phí xây dựng và chi phí hạng mục chung).